ZESTAWIENIE WARSTW POSADZKOWYCH:

1 POSADZKA NA GRUNCIE
1. Płytka ceramiczna na kleju - gr. 20 mm
2. Wylewka cementowa z dodatkiem uszczelniacza - gr. 40 mm
3. Izolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana)
4. Izolacja termiczna (styropian M20) - gr. 60 mm
5. Folia paroizolacyjna
6. Płyta betonowa - gr. 80 mm
7. Zasypka piaskowa / kanały wentylacyjne, rury instalacji wod.-kan. i technologii basenowej
8. Grunt rodzimy

2a STROP NAD HALĄ BASENOWĄ
1. Ceramika na kleju - gr. 20 mm
2. Wylewka cem. zbrojona siatką - gr. 40 mm
3. Folia budowlana
4. Styropian M20 - gr. 60 mm
5. Folia paroizolacyjna
6. Płyta żelbetowa monolityczna - gr. 160 mm
7. Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym

2b TARAS NAD HALĄ BASENOWĄ
1. Antypoślizgowe, mrozoodporne płytki gresowe na kleju - gr. 20 mm
2. Wylewka cem. zbrojona siatką - gr. 50 mm
3. Blacha trapezowa obudtronnie powlekana T18x72S - 20 mm
4. Folia budowlana
5. Styrofoam - gr. 80 mm
6. Folia paroizolacyjna
7. Szlichta wyrównawcza
8. Płyta żelbetowa ze spadkiem 1% na górnej płaszczyźnie 140-200 mm
9. Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym



PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA , SKALA 1:50

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich trwania należy sprawdzać wszystkie wymiary podane w projekcie na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upoważnione do udzielania aprobat technicznych. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nie posiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaracji zgodności.
3. Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

INWESTYCJA	**Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.**
INWESTOR	**Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie**
ADRES	**Działka nr 228/2 obr. 0009 j. ewid. 126102_9 Krowodrza - gmina Kraków**
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Michał Strączek 068/2011
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Filip Chabowski mgr inż. arch. Agata Jasiorkowska
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Rafał Poznański 037/2006

mmbp projekty i realizacje Michał Strączek
ul.Szablowskiego 6/6 30-127 Kraków
biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl
T +48 608799094

NR PROJ. 149 SKALA 1:50 NR RYS. I.02.2
DATA 2017-09-11 ETAP Inwentaryzacja

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia MMbp Biura Projektów Michał Strączek (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)