

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

*DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DWÓCH DŹWIGÓW
SZPITALNYCH HYDRAULICZNYCH W BUDYNKU SZPITALNYM NR 1
KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI, NA DZIAŁCE NR 228/2, OBR. 9, JEDN. EWID. KROWODRZA,
ALEJA MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE.*

1. ZAKRES ROBÓT - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW - PRACE BUDOWLANE BĘDĄ PROWADZONE W TYLKO WEWNĄTRZ W BUDYNKU NR 1 KRAKOWSKIEGO PRZY AL. MODRZEWIOWEJ 22.
3. ROBOTY WYPRZEDZAJĄCE (PRZYGOTOWAWCZE) NIE OBJĘTE PROJEKTEM – ŚWIEŻO WYREMONTOWANE I WYKOŃCZONE WNĘTRZE DLATEGO NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH BARDZO STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIAMI.
4. ROBOTY REALIZACYJNE OBJĘTE PROJEKTEM MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU I PRZEKSZTAŁCEŃ NALEŻY Z OGÓLNEGO DOSTĘPU ZAMKNAĆ TRWAŁYMI PRZEGRODAMI Z WYCISZENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, MONTAŻOWYCH I EWENTUALNIE WYBURZENIOWYCH W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM NALEŻY WYŁĄCZYĆ.ROBOTY WYBURZENIOWE POSADZEK I TYNKÓW PROWADZIĆ BARDZO STARANNIE I OSTROŻNIE W MIARĘ CICHU Z UWAGI NA CIĄGŁOŚĆ PRACY ODDZIAŁUSZPITALNEGO. GRUZ SKŁADAĆ DO WORKÓW A NASTĘPNIE WYWIEŻĆ NA SKŁADOWISKO GRUZU.
 - STOSOWANE ELEKTRONARZĘDZIA WINNY BYĆ SPRAWNE I PODŁĄCZONE RÓWNIEŻ DO SPRAWNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
 - PO WYKONANIU WSZYSTKICH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI I ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI ODBIÓRU TECHNICZNYMI NALEŻY DOKONAĆ PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA W OBECNOŚCI INSPEKTORA NADZORU.
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (ELEKTRYCZNE I INSTALACJE CO) MUSZĄ BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

NIE WYSTĘPUJĄ PRACE BUDOWLANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. NIE MNIEJ ELEMENTY STALOWE DŹWIGÓW WINNY BYĆ SKŁADOWANE W MIEJSCU WYDZIELONYM TRWALE OGRODZENIEM ABY NIE SPOWODOWAŁY UTRUDNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PENSJONARIUSZY SZPITALNYCH.

7. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYSTĄPIĄ ZAGROŻENIA SPECYFICZNE DLA DANYCH RODZAJÓW ROBÓT. PODSTAWOWE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄ Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH W TRAKCIE MONTAŻU.

8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

8.1 WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST OBOWIĄZANY OPRACOWAĆ INSTRUKCJĘ BEZPIECZNEGO ICH WYKONYWANIA I ZAZNAJOMIĆ Z NIĄ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WYKONYWANYCH PRZEZ NICH ROBÓT.

8.2 WYKONAWCA UŻYTKUJĄCY MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE, NIE PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU, WINNIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI PRACY TYCH URZĄDZEŃ PRACOWNIKÓW PRZED DOPUSZCZENIEM ICH DO WYKONYWANIA ROBÓT.

8.3 NA STANOWISKACH PRACY PRZY STACJONARNYCH MASZYNACH I INNYCH URZĄDZENIACH TECHNICZNYCH POWINNY BYĆ DOSTĘPNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI, Z KTÓRYMI ZAPOZNAJE SIĘ OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRACY NA TYCH STANOWISKACH.

8.4 ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH MOGĄ BYĆ WYKONYWANE, NA PODSTAWIE PROJEKTU MONTAŻU ORAZ PLANU BIOZ, PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ ORGANIZACJI MONTAŻU ORAZ RODZAJEM UŻYWANYCH MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

9.1 ROBOTY BUDOWLANE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STOSOWANIA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA WARUNKI, JAKIE POWINNY PEŁNIAĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.

9.2 MASZYNY I URZĄDZENIA POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI

9.3 WSZYSTKIE OSOBY ZATRUDNIONEGO PERSONELU POWINNY ODBYĆ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZE ZWRÓCENIEM SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU WYKONYWANYCH ROBÓT I SPOSOBÓW ZAPEWNIAJĄCYCH ICH BEZPIECZEŃSTWO.

10. PRZY OPRACOWANIU PLANU BIOZ WYKONAWCA POWINIEN UWZGLĘDNIĆ WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH NORMUJĄCYCH ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ROBÓT BUDOWLANYCH:

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ. U. 03.47.401)
- W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (DZ. U. NR 129 Z ROKU 1997, POZ. 844)
- W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75 Z ROKU 2002, POZ. 690)
- W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 Z ROKU 2003, POZ. 1126).

OPRACOWAŁ ARCH. ZDZISŁAW BANAŚ

UPR. PROJ. 9/68 PRZYNALEŻNOŚĆ DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ARCHITEKTÓW NR MP-
0059,
ZAMIESZKAŁY W KRAKOWIE PRZY UL. KROWODERSKIEJ 42/8