PRZEKRÓJ A - A



RZUT



OZNACZENIA I UWAGI:

1. ISTNIEJĄCA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA Z RUR STALOWYCH Dn80,
2. RURA OCHRONNA ST. Dn125, Z USZCZELNIENIEM ŁAŃCUCHAMI TYPU INTEGRA,
3. ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH - HAWLE NR 7101, r.st. Ø89 / Dn80, PN16,
4. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY HONEYWELL EA-RV 283 P-80A,
5. FILTR DO WODY PITNEJ HONEYWELL F76S-80 FA,
6. ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY HAWLE NR 9830, Dn80, PN16,
7. ZASUWA KOŁNIERZOWA HAWLE NR 4000 E2, Dn80, PN16,
8. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY HAWLE NR 8510, Dn80/65/80, PN16,
9. ZASUWA KOŁNIERZOWA ZE ZŁĄCZEM DLA RUR PE, HAWLE NR 4041 E2, Dn65/PE75, PN16,
10. RUROCIĄGI PE 75, SDR-11 - ZASILANIA I ODBIORU WODY ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO.
11. RURA OCHRONNA ST. Dn100, Z USZCZELNIENIEM ŁAŃCUCHAMI TYPU INTEGRA,

IZOLACJA POZIOMA: 2 x PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM

IZOLACJA PIONOWA: 2 x ABIZOL "R", 2 x ABIZOL "P", MATA SZKLANA DN-1004 PRZESYCONA ABIZOLEM "P", 1 x ABIZOL "G"

KOMORĘ ZAWOROWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH TYPU KAPRIN.

AMK Kraków S.A.
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 41, tel.: 0048 12 647 - 66 - 38, fax: 0048 12 647 - 68 - 97

	Imię i Nazwisko / Name	Uprawnienia Nr / Certificate No	Podpis / Signature	Data / Date
Projektował / Designed	mgr inż. Piotr Wilkoński	MAP/P005/0155/04		08/2010
Sprawdził / Checked				
Opracował / Drawned	mgr inż. Małgorzata Chojnacka			08/2010

Wykorzystanie niniejszej dokumentacji w celach innych niż określonych w umowie wymaga pisemnej zgody AMK Kraków S.A. zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 (Tekst jednolity D. U. nr 90 poz. 631 z dnia 17.05.2006 z późniejszymi zmianami).
Copyright reserved © No part of this drawing may be copied or communicated to a third party except for the stated in the relevaint contract.

Obiekt / Site	Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami zewnętrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej.
Tytuł rysunku / Title	Dyspozycja wykonawcza - komora rozdzielcza-zaworowa KZ

Nr rysunku / Drawing No	Nr arkusza/ilość / Sheet No/qty.	Podziałka / Scale	Stadium / Stage	Branża / Branch
09028 802 - 6	1/1	1:20	PB	Sanitarna