


jednostka zewnętrzna 400V/14,2kW – 1 szt. Na osobnym zabezpieczeniu

Odnośnie mocy na KCR–5  
jednostka zewnętrzna 400V/14,2kW – 1 szt. Na osobnym zabezpieczeniu (J.Z.1)  
Jednostki wewnętrzne 240V/60W – 11 szt. Zasilane lokalnie (JED. 1..)



- Instalacja w wykonaniu podtynkowym.
- Numery obwodów patrz schematy tablic
- Na kanałach klimatyzacyjnych wykonać lokalne połączenia wyrównawcze łącząc elementy przewodzące między sobą przewodem LY16 i przyłączając do szyny PE w tablicy elektrycznej
- Urządzenia przyłączać wg. wytycznych producentów
- Szczegółową lokalizację osprzętu uzgadniać z użytkownikiem przy montażu
- W przypadku zmiany mocy urządzeń skorygować zabezpieczenia i przewody

SPIS POMIESZCZEŃ

L.P.	POMIESZCZENIE	POW.m2	POSADZKA
1.1	WIATROLAP	4,2	GRESS
1.2	KORYTARZ	13,6	GRESS
1.3	POM. KINEZYTERAPII 1	40,9	PCW
1.4	POM. KINEZYTERAPII 2	17,0	PCW
1.5	REJESTRACJA	5,2	GRESS
1.6	POCZEKALNIA	12,6	GRESS
1.7	KORYTARZ	3,8	GRESS
1.8	ŁAZIENKA KOBIEȦ	5,3	GRESS
1.9	ŁAZIENKA MĘSKA	5,4	GRESS
1.10	SZATANIA MĘSKA	4,6	GRESS
1.11	SZATANIA KOBIEȦ	4,6	GRESS
1.12	MAGAZYN ŚODKÓW CZYSZCZĄCYCH	1,9	GRESS
1.13	KORYTARZ	6,3	GRESS
1.14	POK. SOCJALNY	15,8	GRESS
1.15	SZATANIA KOBIEȦ	3,7	GRESS
1.16	ŁAZIENKA KOBIEȦ	3,1	GRESS
1.17	SZATANIA MĘSKA	4,0	GRESS
1.18	ŁAZIENKA MĘSKA	3,1	GRESS
1.19	1/2 KOMUNIKACJA	5,3	GRESS
RAZEM		160,4	

		<div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>HG ATELIER</div> <div>UL. LEA 114, pok. 229 TEL.(012) 637 - 74 - 69</div> <div>30-133 KRAKÓW <a href="http://www.hgatelier.com.pl">http:// www.hgatelier.com.pl</a></div>	
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTKOWY NR 5 al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków		
INWESTOR	Krakowskie Centrum Rehabilitacji al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków		
TEMAT	PB.PROJEKT ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ		
TYTUŁ RYS.	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KLIMATYZACJI-PARTER		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. FRANCISZEK LESIAK Upr.GPIV-8388/15/78 SPRAWDZIŁ mgr inż. WALDEMAR BIALIK Upr.RP-Upr.356/93		PODPIS	
LICENCJONOWANY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR:ARSO-CS6G-2KY1-1CWW			
SKALA: 1:50	DATA: 09/2009	Rev: 01/2009	NUMER RYSUNKU: E/11