



---

**Znak postępowania: A.I.271-14/20**

załącznik nr 7

## **Uzupełnienie do programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu przebudowy budynku nr 2**

Inwestor oczekuje wprowadzenia następujących zmian:

1. wszystkie drzwi do pokoi pacjenta:
  - od h=110 cm – szkło bezpieczne, przeźierne
  - rozsuwane na ścianę – uruchamiane za pomocą listwy łokciowej o długości ok. 150 cm – zg. z przepisami wz ochrony p.poż.
2. wszystkie miski wc w łazienkach pacjentów na obniżonej wysokości – 48 cm od podłogi
3. we wszystkich łazienkach pacjentów :
  - pochwyty składany na ścianę pomiędzy umywalką a wc
  - kabiny prysznicowe bez brodzików – posadzkowe ze spadkiem oraz zabezpieczającym odwodnieniem liniowym + ścianka ze szkła bezpiecznego i drzwi rozsuwane – bezpieczne szkło
4. zmiany funkcjonalne pomieszczeń:
  - pom. 1.03 – sala ćwiczeń, wyposażona w : drabinki przyścienne, rotor, orbitek, bieżnia - drzwi rozsuwane j.w.
  - pom. 1.06 – pokój biurowy – 2 os. + węzeł sanitarny (do pozostawienia)
  - w pom. 1.08 – okienko podawcze
  - pom. 2.28 – pom. porządkowe
  - po. 2.21 – magazyn czystej bielizny powiększony do ściany korytarza głównego – dostępny (drzwi) od korytarza wewnętrznego
  - pom. 2.19 – lada – przeszklona+ ściana powyżej + drzwi wejściowe od korytarza głównego+ kd
  - pom. 2.20 – wyposażać dodatkowo w szafę na leki
  - pom. 2.02, 3.02 (+ szacht tele) – pom. serwera, spełniające wymagania techniczne, technologiczne i zabezpieczenia p.poż., + kd
  - pom. 2.09 – depozyt ubrań, spełniające wymagania techniczne,
  - pom. 3.25 – pokój biurowy – 2 os.
  - pom.: 3.24, 3.22. – połączyć – przy zachowaniu i zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji więźby dachowej – pom. narad, wyposażone m.in. w rzutnik multimedialny
  - pom. 3.04 , 3.05 – połączyć – tworząc – pokój lekarzy
  - pom. 3.06 – sekretariat
  - pom. 3.07 – pokój ordynatora



- 
5. we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu użytkowym zastosować okna ze szkłem – antisol oraz wyposażyć wszystkie pomieszczenia w klimatyzację.
  6. we wszystkich pomieszczeniach od strony południowej i wschodniej zastosować okna ze szkłem – anticol
  7. w pomieszczeniu dozorczy stworzenie (przeniesienie) szafy do połączeń pomiędzy budynkami (światłowody i instalacje telefoniczne i istniejące połączenia teletechniczne)
  8. zapewnienie w pomieszczeniach pacjenta instalacji telewizji
  9. zapewnienie w całym budynku bezprzewodowego internetu
  10. w pomieszczeniach na półpiętrach stworzenie warunków serwerowych i scentralizowania połączeń kablowych z budynku (szacht teletechniczny, szafy serwerowe)