

SPIS POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁOGI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN	RODZAJ SUFITU PODWIESZANEGO
1.01	KOMUNIKACJA	17,6 m2	GRES	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY +280cm
1.02	PORTIERNIA	8,0 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 280cm
1.03	SZATNIA	3,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY +250cm
1.04	PRZYSIĘCIE NATRYSKU	9,6 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.05	PRZYSIĘCIE BIELIZNY CZYSTEJ	4,4 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.06	PRZYSIĘCIE BIELIZNY BRUDNEJ	4,4 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.07	DEPARTAMENTOWE	5,3 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.08	KOMUNIKACJA	7,3 m2	GRES	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY +280cm
1.09	KOMUNIKACJA	61,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 280cm
1.10	WC PERSONELU	3,1 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.11	WC PERSONELU	3,1 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.12	SZATNIA DZIEWCZĄCY SZATNIA CHŁOPCY	35,2 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KASETONOWY +250 cm
1.13	SZATNIA DZIEWCZĄCY SZATNIA CHŁOPCY	17 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 300 cm
1.14	SPOŁEM	72,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY +300 cm
1.15	MAGAZYN	3,2 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300 cm
1.16	POKÓJ IBUROWY	12,0 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300 cm
1.17	POMIESZCZENIE PIELĘGNIĘCE	9,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.18	POMIESZCZENIE PIELĘGNIĘCE	9,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.19	KOMUNIKACJA	29,5 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300cm
1.20	POKÓJ IBUROWY	11,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300cm
1.21	ŁAZIENKA PERSONELU	3,9 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.22	SALA ĆWICZEŃ	24,7 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300cm
1.23	KOMUNIKACJA	3,9 m2	GRES	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300cm
1.24	KOMUNIKACJA	33,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 250cm
1.25	PUNKT PIELĘGNIARSKI	5,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 250 cm
1.26	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	5,0 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300 cm
1.27	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	9,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300 cm
1.28	POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	13,8 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 300 cm
1.29	POKÓJ SOCJALNY	9,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 250 cm
1.30	ŚLUZA	3,3 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.31	DZIAŁALNA	33,8 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.32	ŁAZIENKA PACJENTA	3,7 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.33	ŚLUZA	4,5 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.34	DZIAŁALNA	8,8 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.35	ŁAZIENKA PACJENTA	4,3 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.36	ŚLUZA	4,4 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.37	DZIAŁALNA	8,9 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.38	ŁAZIENKA PACJENTA	4,3 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.39	ŚLUZA	3,3 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.40	DZIAŁALNA	11,6 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.41	ŁAZIENKA PACJENTA	3,8 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.42	ŚLUZA	3,0 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.43	DZIAŁALNA	10,0 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL 1	KASETONOWY +WODOREZ SZCZELNY + 250 cm
1.44	ŁAZIENKA PACJENTA	3,8 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.45	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	1,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
1.46	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,9 m2	GRES	GŁADŹ do 200 cm	KARTONOWO-GIPSOWY + 250 cm
	RAZEM	433,2 m2			
K1	KLATKA SCHODOWA	24,7 m2	ŻYWLANIE	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 300 cm
	RAZEM	457,9 m2			

OZNACZENIA I UWAGI

- PŁYTA OPRACOWANIEM
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWE GIPSOWO-KARTONOWE GR.12,5cm
  - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI/
  - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 75
  - WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
  - 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBI/
  - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI
- UWAGI
  1. Wykończenie ścian wg projektu architektury wnętrz
  2. Istniejące skuteczne ściany min. EI30+S1/60
  3. Klasa odporności ogniowej drzwi klasa: min. EI30
  4. W pomieszczeniach "mokrych" na ścianach stosować odbicia przeciwwilgociowej
- ŚCIANY NOWE CEGŁA PEŁNA
- DRZWI NOWE
- DRZWI ISTNIEJĄCE
- OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI 30m3/h (1 LUB 2 SZTUKI)
- OKNO WYPOSAŻYĆ W SIŁOWNIK Z WARNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMYKACZ
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA
- ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - ZASŁEPIĆ

- PRZY ZMIANIE PODŁOGI POSADZKI NALEŻY WKLEIĆ PAS GRES KATOWNIK STALOWY
- MYJAKA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z KONGLOMERATU
- BIEŻĄCYMI PUNKTY POBORU WODY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, DOZOWNIK ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO PŁUKANIE Z RECZNIKAMI PAPIEROWYMI ORAZ KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI PAPIEROWE NA ZUŻYTE RĘCZNIKI.
- PRZY MYJKACH UMYWALKOWYCH MONTOWAĆ PUDEŁNIKI NA PAPIER TOALETOWY
- SOSY UMYWALKOWE W SANITARIATACH I ŁAZIENKACH MONTOWAĆ SYFONY RELIGOWE WRAZZ PUSZKĄ Z PYŁTKAMI.
- W DOZWNIKACH GIPSOWO- KARTONOWYCH W MIEJSCU MONTAŻU UMYWALKI, MYJKA USTĘPOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY MONTAŻOWE ORAZ ZBROJENIE WZMACNIANA KONSTRUKCYJNE ŚCIAN.
- W DOZWNIKACH GIPSOWO- KARTONOWYCH W MIEJSCU MONTAŻU SZAFEK WISZĄCYCH NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY MONTAŻOWE ORAZ ZBROJENIE WZMACNIANA KONSTRUKCYJNE ŚCIAN.
- PRZEJŚCIE INSTALACJI W KLATCE SCHODOWEJ PRZEZ KONSTRUKCJĘ
- W MIARĘ ZMIANY PODŁOGI W DOZWNIKACH MOCA WBUDOWAĆ OSŁONĘ PROFILU SKRZYNKA DROMOWEGO, PRZEMIJAJĄCY TAKSTO PODŁOGA POWYŻEJ DOSTOSOWANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY
ul. ul. WODROŻOWSKA 22, 30-224 KRAKÓW
tel. 606 190 700, e-mail: biuro.pracownia@wp.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE NR 2
WIAŚCIPIELSKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCZAKA W KRAKOWIE
ul. ul. WODROŻOWSKA 22, 30-224 KRAKÓW

WIAŚCIPIELSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCZAKA W KRAKOWIE
ul. ul. WODROŻOWSKA 22, 30-224 KRAKÓW

RZUT PARTERU

AUTOR PROJ.		SPEC. IS	TYTUŁ
KOT. Wacław Jakubiec		7308/7474/91	
SPRAWDZ.		UPRAWNIENIA	TYTUŁ
KOT. Wacław Jakubiec		7308/7474/91	
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA/TYTUŁ	
SKALA		ARCH/KONSTR.	
DATA		Kraków 10.2020	

5